

Ziegelmann Quick - Floor

Schnellestrich - Additiv

Belegereife nach 3-21 Tagen
je nach gewählter Dosierung

- **Garantierte** Belegereife -
- Geringe Schwindmaße -
- Erhöhte Biegezugfestigkeit -
 - Erhöhte Leitfähigkeit -
- Gewährleistungsgarantie -

Damit Sie schnell weiter bauen können,

Garantiert!



ESTRICH-VERLEGUNG
Ziegelmann
GmbH

1. Anwendungsbereiche

Für beschleunigt trocknende und härtende Verbundestriche und Estriche auf Trenn- oder Dämmschicht.

Für Heizestriche geeignet.

2. Produkteigenschaft

Belegbar mit Fliesen, Parkett, Laminat und Teppich nach ca. 3-21 Tagen, in Abhängigkeit von der Dosierung, siehe hierzu die technischen Daten.

Lange Verarbeitungszeit, trotz kurzer Aushärtezeit.

3. Häufigste Dosierungen

Belegereife nach 10-12 Tagen: 0,20-0,25 Liter Quick-Floor je Estrichmischer und 14-16 Liter Wasser je nach Feuchte des Sandes.

Belegereife nach 3-4 Tagen: 0,5-0,6 Liter Quick-Floor je Estrichmischer und 9-14 Liter Wasser je nach Feuchte des Sandes.

4. Verarbeitung von Quick-Floor

Bei der Verarbeitung von Quick-Floor sind die DIN 18 560 und DIN 18353 zu beachten.

5. Mischen größerer Mengen

Größere Mengen im Zwangsmischer anmischen! Quick-Floor dem ersten Anmachwasser zugeben und ca. 1-2 Minuten anmischen, bis eine steif-plastische Konsistenz bei einer Belegereife von 3-4 Tagen und eine plastische Konsistenz bei einer Belegereife ab 8 Tagen erreicht ist. Die Wassermenge und die Dosierung des Additivs sind aus dem Technischen Datenblatt und der Dosiertabelle zu entnehmen.

6. Allgemeine Hinweise zum Herstellen von beschleunigten härtenden Zementestrichen

Die Konsistenz ist steif-plastisch bis plastisch einzustellen! Wird mit einer zu weichen Konsistenz bzw. zu wasserreichen Mischung gearbeitet, erreicht der Estrich geringer Festigkeit, Es kann zu Schwundrissen und Verwölbungen kommen. Die Ausgleichsfeuchte wird erst später erreicht.

Die Festigkeit und die für die Belegereife wichtige geringe Restfeuchte sind von den nachfolgenden Faktoren abhängig.

